

2025年郁南县“百县千镇万村高质量发展工程”项目项目库

序号	镇别	项目类型	项目名称	项目地点	项目建设内容	项目预算 总投资 (万元)	申请驻镇 资金 (万元)	实施单位	备注
1	通门镇	基础设施类项目	通门镇街坊村黄茅坪自然村村道拓宽工程	街坊村委黄茅坪自然村	街坊村思栗坑黄茅坪在原路基的基础上拓宽1米路面，长度约2.7公里，开挖土方约11751m³、挖石方约1306m³。	24.5	20	通门镇街坊村民委员会	
2	通门镇	基础设施类项目	通门镇街坊村板苍鱼塘道路扩宽工程	街坊村委板苍自然村	板苍鱼塘路面拓宽80公分，硬底化65米，道路安全护栏43米，水泥钢筋混凝土约68.8立方。	14	10	通门镇街坊村民委员会	
3	通门镇	基础设施类项目	通门镇玉堂村新屋自然村美丽乡村建设	玉堂村委新屋自然村	钢结构树脂瓦屋面188平方米，道路硬底化1220平方米、建设排水渠40米等内容。	22	22	通门镇玉堂村民委员会	
4	通门镇	产业类项目	郁南县通门镇特色农产品推介活动项目	圩镇	开展通门镇土特产推介，包括舞台搭建、农产品展区搭建、农产品竞赛奖品、宣传制作、活动内容采购等。	40	40	通门镇人民政府	
5	通门镇	基础设施类项目	通门镇罗沙村村委文体广场及健身配套设施建设项目	罗沙村委	利用闲置土地修建篮球场混凝土250立方米、场地排水约80米、篮球场漆1000平方米、安全护栏及健身体育配套设施等	50	50	通门镇罗沙村民委员会	
6	通门镇	基础设施类项目	通门镇罗沙村里龙自然村部分村道硬底化建设工程	罗沙村委里龙自然村	修复罗沙里龙破损村道及村道硬底化15.9立方米，排水渠50米、场地硬底化135立方米、水泥钢筋水渠盖板11.25立方米，公厕1座等。	21	20	通门镇罗沙村民委员会	
7	大方镇	基础设施类项目	大方镇大塘村委护坡修缮工程	大方镇大塘村委	修缮大塘村委新村自然村群众屋边因台风灾害被冲毁的地堂及山体约100立方，项目内容为石挡土、钩机及水泥硬底化，预算约8万元。	8	8	大方镇大塘村民委员会	
8	宋桂镇	基础设施类项目	茆岭村委河角、中排基础设施项目	茆岭村	广场混凝土硬化700平方米（1.铺贴PC砖、植草砖，2.100厚C25混凝土，3.100厚6%水泥石粉垫层，4.土方夯实，5.土方清理外运），排水渠450米（1.砖砌240墙水沟，宽*高500*500，2.20厚1：2.5水泥砂浆批荡，3.100厚c15混凝土垫层，4.土方夯实，5.土方开挖弃置），砖砌花池850米（1.青砖砌120花池，高度500，白水泥勾缝，2.100厚c15垫层，3.土方夯实。4.土方开挖），生态小板块450平方米（1.庭院造景，2.庭院内摆花，3，庭院内摆放亭子等装饰物），路灯20套（1.太阳能庭院灯，高度4.5米，2.基础400*400），摆设花盆380套（1.混凝土花盆，2.规格700*700*400，400*400*700），挡土墙修复350平方米（1.挡土墙20厚1：2.5砂浆批荡3次，2.挂铁丝网），广告宣传栏50平方米（1.村标5630*2650，2厚镀锌钢板制作，喷氟碳漆，2.宣传栏7200*2900mm，2厚镀锌钢板制作，喷氟碳漆，3.基础及其他），屋顶翻新600平方米（1.树脂瓦屋面，3厚，2.镀锌钢梁，3.清理原屋面及其它），墙绘650平方米（1.彩绘，2.腻子粉批荡，3.水泥砂浆批荡），铁花架150平方米（1.镀锌方通搭设，2.喷油漆），台阶修复50平方米（1.清理损害台阶，2.砌砖，3.批荡），仿木纹栏杆165米（1.仿木纹栏杆，高度680，2.基础开挖及安装），工程二类费用（建设工程监理费，招标代理服务费，工程勘察费，工程设计费，施工图审查费，造价咨询费）。	147.38	147.38	郁南县宋桂镇人民政府	

9	宋桂镇	基础设施类项目	马安村竹山尾道路硬底化项目	宋桂镇马安村委	完善村内道路硬化，4600平方1、150厚C30混凝土面层2、素土夯实(夯实系数>0.93)（含二类费用）。	53.06	52.62	郁南县宋桂镇人民政府	
10	连滩镇	基础设施类项目	连滩镇石头塘村道改造建设项目	连溪村	对连溪村石头塘向历洞方向村道进行村道硬底化建设，道路全长约850米，路面宽约5.5米，局部路段需要做钢筋水泥挡土墙，长约200米，高约2米，厚度0.6米。	90	90	连滩镇连溪村民委员会	
11	南江口镇	基础设施类项目	郁南县南江口高铁站进出站道路违停自动抓拍系统项目	南江口镇南瑶村	在郁南县南江口镇南江口高铁站进出站道路及站前广场处分别安装道路违停自动抓拍一体化高速球机3台，微卡口智慧监控2台及支架、监控杆、机柜等配套设备设施。	15.2692	15	郁南县南江口镇人民政府	
12	南江口镇	基础设施类项目	南江口镇西坑村委涵洞桥建设项目	南江口镇西坑村	建设钢筋砼村道涵洞，共需钢筋混凝土约36.65m³，混凝土（C25,无垫层）约5.4m³： ①钢筋混凝土筏板基础： 长7m*宽4m*厚0.2m； ②两侧钢筋混凝土挡土墙： （上底1m+下底1.5m）*高1.5m/2*长7m*2； ③过涵洞钢筋混凝土路面： 长6m*宽4m*厚0.2m； ④两端村道修复（C25,无垫层）： （0.5m+6.25m）*4m/2*0.2m*2。	6.55525	5	郁南县南江口镇西坑村民委员会	
13	南江口镇	基础设施类项目	南江口镇森约村委森木村基础设施补短板工程	南江口镇森约村	主要包括： ①村道附属工程石砌挡土墙约136.3m³：75*2*（1+0.5）/2、17*2*0.7； ②村道及小广场硬底化（C30混凝土，无垫层）约103.125m³： （19*19.5-7*7）*0.1、（12.5*12.5-5.5*3.6）*0.1、6*1*0.1、扩宽15*4.5/2*0.15、修复13*3.5*0.15、扩宽302*1*0.15； ③广场及村道边仿木护栏63m； ④四小园砖砌12墙15.6m²：26*0.6； ⑤农村公厕1座约10m²； ⑥开挖土方、拆除清运损坏旧路和废弃猪舍等机械台班：60型钩机约72小时，拖拉机约11台班。	25.00495	20	郁南县南江口镇森约村民委员会	
合 计						516.7694	500		

备注：项目类型为衔接类项目、产业类项目、基础设施类项目、公共服务类项目、党建类项目。