

2025年驻镇帮镇扶村市级财政补助资金项目库

序号	镇别	项目类型	项目名称	项目地点	项目建设内容	项目概算/预算金额 (万元)	申请驻镇帮镇扶村资金 (万元)	实施单位	备注
1	都城镇	基础设施类项目	2026年都城镇人居环境整治提升和补短板项目	古丰村委 五龙村委 白木村委 新建村委 承平村委	1. 古丰村委：生态小版块建设24墙约120平方米；综合性场所硬底化约500平方米、厚0.18m；挡土墙、水渠、外立面提升、人居环境整治等； 2. 五龙村委：道路硬底化约100米、宽3米、厚0.15米；挡土护坡砌石（约长50米×高15米）；生态小版块、水渠、外立面提升、人居环境整治等； 3. 白木村委：村道硬底化长400米、宽3米，厚0.15米；砌挡土墙（水泥钢筋挡土），长100米、高2米，厚度0.2米；生态小版块建设12墙200平方米；水渠、外立面提升、人居环境整治等； 4. 新建村委：道路硬底化300米，宽3米，厚0.15米；广场硬化500平方米，厚0.18米；挡土墙100米，高1米，厚0.3米；排水渠约200米；生态小版块、外立面提升、人居环境整治等； 5. 承平村委：在承平建设村道硬底化长约350米，宽3米，厚0.15米;排水沟长约80米，高约2.1米；在塘角、黄牛头、榄根村建设道路硬底化约900米、宽3米；建设排水管约130米；批荡约370平方米；建设生态小版块约400平方米；挡土墙、外立面提升、人居环境整治等。	164.703541	130.97536	古丰村委 五龙村委 白木村委 新建村委 承平村委	
2	都城镇	公共服务类项目	2026年都城镇新建村委会农田土地平整和清杂工程	新建村委	对新建村委大约430亩撂荒耕地进行土地平整和清杂工作	23.7808	19.02464	新建村委	
3	平台镇	基础设施	石台村委人居环境整治提升集中攻坚、补短板项目	石台村	白社村大田基村道路硬底化长约150米*宽约3米厚0.15米，代村村道硬底化长130米宽2.5米厚0.15米	15	10	石台村民委员会	
4	平台镇	基础设施	平台村委人居环境整治提升集中攻坚项目	平台村	三清三拆500方，河道清淤50方，清杂除杂500方，生态小版块修复200米，雨污分流300米，禽畜圈养300方，街道、368线花草修剪500米。	15	10	平台村民委员会	
5	平台镇	基础设施	水台村委人居环境整治提升集中攻坚项目	水台村	三清三拆500方，河塘、排水渠清淤50方，清杂除杂1100方，生态小版块修复300米，禽畜圈养300方，459乡道、村道清杂2.5公里。	15	10	水台村民委员会	
6	平台镇	基础设施	大地村委人居环境整治提升集中攻坚项目	大地村	道路清障钩机12个台班，拖拉机10个台班；新寨至大地村委河道清淤9公里	15	10	大地村民委员会	
7	平台镇	基础设施	万洞村委人居环境整治提升集中攻坚及补短板项目	万洞村	河道清杂清淤4公里，田边村至双头埂道路清障清杂草2公里。“百千万工程”人居环境整治、清拆危旧房。（勾机20台班、拖拉机10台班、三轮车10台班）	15	10	万洞村民委员会	
8	平台镇	基础设施	在田村委人居环境整治提升集中攻坚及补短板项目	在田村	河道清漂60勾机4.2公里、清拆250平方、生态小版块400平方、垠所龙氏屋侧边路口至龙海南老屋边路长45米宽2.3米厚0.15米。	15	10	在田村民委员会	
9	平台镇	基础设施	康顺村委人居环境整治提升集中攻坚项目	康顺村	河道清漂、清淤泥、清杂草（约6公里），各村排水渠清淤清杂（约2公里），60钩机型号、钩机台班约60个台班。“百千万工程”人居环境整治（拖拉机30台班、三轮车40台班。	15	10	康顺村民委员会	
10	平台镇	基础设施	新乐村委人居环境整治提升集中攻坚及补短板项目	新乐村	杂草清理5000m³、清理生产工具乱堆放50处、柴草乱堆乱放60处、历史遗留堆积垃圾5处、水沟清理200m、鱼塘、沟渠漂浮物清理3000m³等。拖拉机30台班，勾机20台班，危房清拆3间，破损排污管道修复约150米，生态小版块建设2个，巷道硬底化建设约450米、护栏建设50米等。勾机20台班，拖拉机40台班。	15	10	新乐村民委员会	

11	桂圩镇	基础设施类项目	社廊村委社廊自然村荷花广场建设项目（二期）	社廊行政村	1. 不锈钢护栏80米；2. 广场硬底化长50米，宽4米；3. 广场硬底化长30米，宽2米；4. 砖砌围墙60平方米；5. 水泥砂浆批荡60平方米；	6. 14	6	社廊村民委员会	
12	桂圩镇	基础设施类项目	郁南县桂圩镇丁村村委基础设施补短板项目	丁村行政村	1. 砖砌围墙150立方米；2. 排水渠抹灰500平方米；3. 广场硬底化100平方米；4. 混凝土挡土墙16立方米；5. 道路硬底化100平方米；6. 人居环境整治；7. 排水管网铺设60米；	23. 23	23	丁村村民委员会	
13	桂圩镇	基础设施类项目	郁南县桂圩镇各行政村三线整治项目	桂圩镇	对下辖行政村进行三线捆扎、废旧线路迁移更新	9	9	下辖各行政村	
14	桂圩镇	基础设施类项目	郁南县桂圩镇公路沿线提升建设项目	桂圩镇	对桂圩镇公路沿线房屋进行外立面升级改造约 1万平方米	40	40	下辖各行政村	
15	桂圩镇	基础设施类项目	桂圩镇螺村村委大仆自然村道路挡土墙建设项目	桂圩镇	道路挡土墙建设长70米，高3米，上底0.8米，下底1.5米	16. 422	16	螺村村民委员会	
16	桂圩镇	基础设施类项目	桂圩镇岗罗村委人居环境整治项目工程	岗罗行政村	1. 砖砌围墙400平方米；2. 锌铁皮围蔽以及翻新180平方米；3. 树脂瓦120平方米；4. 道路硬底化150平方米；5. 外墙喷漆200平方米；	10. 43	10	岗罗村民委员会	
17	桂圩镇	基础设施类项目	郁南县桂圩镇岗罗村委文武庙河道挡土墙建设项目	岗罗行政村	河道挡土墙建设长30米，高4米，上底1米，下底1.5米	16. 5	16	岗罗村民委员会	
18	通门镇	基础设施类项目	通门镇根竹坑口河堤加固工程	百贤村	重力式浆砌毛石挡土墙河堤约长7米，高3米，底宽1.9米，顶宽0.9米。	5	5	百贤村委会	
19	通门镇	基础设施类项目	通门镇百贤村委根竹坑村道路硬底化建设项目	百贤村	1. 实施根竹坑村黄初门口路面硬底化建设，规模为10米×5米×0.15米；2. 实施程学令路口路面硬底化建设，规模为5米×3米×0.15米；3. 实施程锡洪路口路面硬底化建设，规模为10米×2.5米×0.15米等。	3. 2	3. 2	百贤村委会	
20	通门镇	基础设施类项目	大朗村委圳冲尾村新建饮用水过滤池	大朗村	新建一个长3米宽3米高3米的饮用水过滤池	6	6	大朗村委	
21	通门镇	基础设施类项目	2026年通门镇玉堂村河垌、同新自然村人居环境整治提升项目	玉堂村	河垌池塘边生态小板块砌砖，不锈钢护栏80米，挡土墙5平方米，水泥混凝土盖板1立方米，井墙砌筑8平方米以及同新村机械清杂等人居环境整治提升内容。	10	10	玉堂村委	
22	通门镇	基础设施类项目	郁南县通门镇玉堂村农房风貌屋檐提升工程	玉堂村	对玉堂村农房制作0.6米宽，长约1200米的树脂瓦屋檐。	18	18	玉堂村委	
23	通门镇	基础设施类项目	郁南县通门镇玉堂村户外柴架安装制作	玉堂村	统一制作长1.8米、宽0.4米，高2米的户外柴架约100个。	4	4	玉堂村委	
24	通门镇	基础设施类项目	冲枚小学背硬底化项目	冲枚村	硬底化500平方米，厚度18厘米。	5	5	冲枚村委	
25	通门镇	基础设施类项目	玉堂村委塘边村水渠盖板项目	玉堂村	村道旁水渠盖板长40米，宽2米，厚15公分。	2. 58	2. 58	玉堂村委	
26	通门镇	基础设施类项目	通门镇各村人居环境整治项目	通门各村	聘请工人、机械进行人居环境及三清三拆三整治工作。钩机400小时，清运车辆80台班，1100人次人工。	26. 22	26. 22	通门镇各村	

27	建城镇	基础设施类项目	建城镇冷水村委冷水自然村补短板项目	冷水村	（一）在原有农房风貌基础上，画腰线4400米和窗口边线2100米；（二）零星外立面提升：涂料850平方米、真石漆175平方米，青砖贴面100平方米等。	65	63	冷水村委	
28	建城镇	基础设施类项目	建城镇冷水村委冷水自然村基础提升项目	冷水村	禽畜集中圈养1650平方米和树脂瓦屋檐装饰1000米等。	38	36	冷水村委	
29	建城镇	基础设施类项目	建城镇冷水村瓦房屋面修复和各节点三线整治项目	冷水村	村内瓦房屋面修复700平方米；村内三线落地170米、猪仔狭通讯线杆迁移1项和村内三线整治1项等	30	26	冷水村委	
30	建城镇	基础设施类项目	建城镇沙隆村三线整治和人居环境整治项目	沙隆村	三线收拢1000米，下地100米，人居环境整治10处等。	27	25	沙隆村委	
31	宝珠镇	基础设施类项目	宝珠镇人居环境整治提升及补短板项目	宝珠镇各村委	安装安全护栏70米、雨污分流339米、农房风貌提升3413平方、村道塌方修复长30米高5米、村道硬底化200米及附属设施、人居环境整治提升等	72.11	60	宝珠镇各村委	
32	大方镇	基础设施类	上福村委人居环境整治提升集中攻坚、补短板项目	上福村	福盆村村道附属工程（砖挡土）：（十八墙）长40米，高2.5米；水泥砂浆批荡：福盆旧村委边垃圾收集点边：长33米，高0.3米；福盆环村道村道附属工程（石挡土）：长30米，高2米；雨污分流（藏水泥管）：26条 三洞村道硬底化：村道硬底化村路口拓宽：15平方；雨污分流（藏水泥管）：25米； 上沙灵雨污分流（藏水泥管）：鳌鱼尾电站至上三长20米； 赖屋赖文天门前小广场硬底化：长10米，宽7米，厚0.18米 办朗村吴美拥门口：长10米，宽5米，厚0.15米。 村道边雨污分流（明渠）福二张美华边长10米，宽0.6米，高0.6米。	10	10	上福村委	
33	大方镇	基础设施类	三和村委人居环境整治提升集中攻坚、补短板项目	三和村	三和村委门前道路改造： 1、村道附属工程(石挡土):长18米,宽1米,高1.5米 2、村道硬底化项目(水泥混凝土标号C30;):长22米,宽7米,厚度0.18米; 永忠广场道路安全防护栏(假木纹水泥预制件护栏):长45米	10	10	三和村委	
34	大方镇	基础设施类	太平村委人居环境整治提升集中攻坚、补短板项目	太平村	完善兰围广场周边水渠30×30,100米 修复大圳口龙眼跟至新村委交边40×40,100米 大圳口文化广场提升100平方及附属工程	10	10	太平村委	
35	大方镇	基础设施类	大方村委人居环境整治提升集中攻坚、补短板项目	大方村	大方尾朱屋广场边石砌挡土，长50米，高2.5米，宽1.5米	10	10	大方村委	
36	大方镇	基础设施类	大塘村委人居环境整治提升集中攻坚、补短板项目	大塘村	掘额村混凝土挡土，长约19米，高约2.2米，宽约1.5米，混凝土总方约65立方 安宁石挡土长度约22米，高度约5米，厚度约0.6米，约25方石 公尹石挡土建设长5米，高3米 杨梅根石挡土建设长13米，下底0.8米，上底0.6米，高5.5米	10	10	大塘村委	
37	大方镇	基础设施类	五丰村委人居环境整治提升集中攻坚、补短板项目	五丰村	一、下沙灵灌溉水圳及村道附属工程：1、钢筋水泥盖板54.4米*7.2米；2、村道硬底化产长24.5米*宽5.3米（带钢筋）3、村道附属工程（单砖挡土、水泥砂浆批荡）上底0.7米，下底1.6米、高9.2米；4、24墙砖挡土场2.4米、宽4.8米；5、三面光水圳63.3米；沙井（钢铁）：长0.8米、宽0.7米共4只。	10	10	五丰村委	

38	千官镇	基础设施类	2026年联平村村道硬底化工程	千官镇联平村	1. 联平南蛇坑村中道路硬底化：500m*3m*0.15m；会车位：150m² 2. 联平茂竹村道路硬底化：50m*3.5m*0.15m； 3. 联平大坑村村中道路硬底化：800m*2.5m*0.15m；会车位：50m²	46.790625	37.5	千官镇联平村民委员会	
39	千官镇	基础设施类	2026年云额村村道硬底化工程	千官镇云额村	云额四亩岭村道路硬底化：250m*2.5m*0.15m	7.546875	6	千官镇云额村民委员会	
40	千官镇	基础设施类	2026年大全村村道硬底化工程	千官镇大全村	大全正坑村道路硬底化：400m*2.5m*0.15m	12.075	10	千官镇大全村民委员会	
41	千官镇	基础设施类	2026年均荣村村道硬底化工程	千官镇均荣村	1. 均荣塘尾村道路硬底化：60m*2.5m*0.15m； 2. 均荣塘尾广场硬底化：1000m*0.1m	10.58575	8.5	千官镇均荣村民委员会	
42	千官镇	基础设施类	2026年金版村村道硬底化工程	千官镇金版村	金版深公垌村道硬底化：1100m*3.5m*0.18m	55.7865	45	千官镇金版村民委员会	
43	千官镇	基础设施类	2026年莲塘村村道硬底化工程	千官镇莲塘村	莲塘白宁村道路硬底化： 800m*3.5m*0.15m	28.98	23	千官镇莲塘村民委员会	
44	大湾镇	公共服务类	大湾镇湾心湖绿道三期建设	大湾圩镇	1、无障碍坡道护栏16.2米；2、新建树池6个；3、新建挡土墙13.824立方；4、环湖绿道安全金属门1.4平方；5、湾心湖风貌管控（满天星739平方、红继木30株、一品红215株、黄花风铃14）及监控2个、太阳能灯20盏；6、路面拓宽及沥青修复36.92平方；7、成品垃圾桶10个及成品石凳4套	42.407984	10	大湾镇大湾社区居民委员会	
45	大湾镇	基础设施类	郁南县大湾镇替葛村委替葛村风貌管控外立面改造工程	替葛村	风貌管控外立面改造（树脂波纹瓦630.67平方、抹灰面油漆1548.47平方、抹灰面油漆2共1413.27平方、刚性层拆除等项目15.27平方、钢支架3.298t）	22.307422	6.15127	大湾镇替葛村民委员会	
46	大湾镇	基础设施类	郁南县大湾镇替葛村委替葛村三队基础设施建设项目	替葛村	1、12cm围墙约25m²；2、18cm围墙约50m²；3、24cm围墙约7m²；4、混凝土挡土墙约102m³，水泥标号C30；5、镀锌管护栏1.2h约70米；6、水泥砂浆批荡约60m²；7、300cm波纹管约6米	12.66412	2.298827	大湾镇替葛村民委员会	
47	大湾镇	基础设施类	大湾镇五星村委道路硬底化建设工程	罗塘花场	道路硬底化200米长*3.5米宽*0.18米厚	10.395	8.316	大湾镇五星村民委员会	
48	大湾镇	基础设施类	大湾镇前进村委文明村村道拓宽工程	文明村	1、村道拓宽硬底化850*1*0.15；2、24挡土墙建设86米	12.76776	1.469657	大湾镇前进村民委员会	
49	大湾镇	基础设施类	大湾镇替蓬村基础设施建设工程	替蓬村委周边	1、120#钩机除杂、清理竹树112小时；2、扩宽便道硬底化80m*2m*0.15m；3、休闲小广场10m*15m*0.15m；4、河提绿道扩宽250m*1m*0.18m	10.14715	8	大湾镇替蓬村民委员会	
50	大湾镇	基础设施类	大湾镇五星村委江边村给水涵管维修改造工程	江边村	1、土石方工程：挖沟槽土方149m³；2、道路工程：水泥混凝土60m²，厚度:20cm；3、管网工程：混凝土管25m，现浇混凝土支墩2.56m³，零星现浇构件模板1.6m²；4、拆除工程：拆除路面60m²，厚度25cm；拆除路面30m，厚度15cm；拆除管道DN300-25m	2.862993	2.862993	大湾镇五星村民委员会	

51	大湾镇	基础设施类	大湾镇卫星村委梁村小广场建设工程	梁村	梁村小广场硬底化约800平方*0.15厚	9.9	7.92	大湾镇卫星村民委员会	
52	大湾镇	基础设施类	大湾镇前进村委大选路段拓宽工程	大选双冲	1、大选道路拓宽620*1.5*0.18；2、康乐六街路口道路拓宽150*0.6*0.18；3、0.5mC14钢筋1240条	16.511	12.981253	大湾镇前进村民委员会	
53	河口镇	基础设施类项目	2026年河口镇南龙村基础设施建设项目	河口镇南龙村委	村道硬底化长1210米，宽3.5米，厚0.18米	63	50	郁南县河口镇南龙村民委员会	
54	河口镇	基础设施类项目	2026年河口镇河口寨村基础设施建设项目	河口镇河口寨村委	1、绿道建设长175米，宽1米；2、栏杆喷漆长165米，宽1.2米；3、钢筋混凝土长20米，宽15米，厚0.18米；4、石挡土长65米，宽0.8米，高2米等。	21	20	郁南县河口镇河口寨村民委员会	
55	宋桂镇	基础设施类项目	宋桂镇各村社区人居环境整治提升集中攻坚、补短板项目	宋桂镇各村社区	1.道路混凝土硬化长300米*3米*0.15厚 2.生态小版块建设（砖砌围墙）砖砌24墙，1米高，约300米长 3.砌筑毛石挡土墙约30立方 4.人居环境整治三轮车80台班 5.人居环境整治拖拉机320台班 6.人居环境整治四方车70台班 7.人居环境整治钩机140台班 8.人居环境整治2500人工（含二类费用）	99.39	90	郁南县宋桂镇人民政府 宋桂社区居民委员会 宋桂村村民委员会 宁波村村民委员会 车岗村村民委员会 马安村村民委员会 凤塘村村民委员会 茆岭村村民委员会 茆坡村村民委员会	
56	东坝镇	基础设施类项目	省道 S538 线东坝镇龙塘中心村路段道路两旁提升改造工程	龙塘村	中心村道路两边铺设人行道约520米、建设排水管网约400米；开展村道硬底化2200平方米和建设停车位等。	83	78	东坝镇龙塘村民委员会	
57	东坝镇	基础设施类项目	东坝镇深步村委担洞村基础设施建设项目	深步村	开展篮球场硬底化550平方米、建设砖砌挡土墙约30平方米（12墙）、人行道及停车位建设约150平方米、安装仿木护栏170米等。	30	26.5	东坝镇深步村民委员会	
58	东坝镇	基础设施类项目	东坝镇深步村委农村人居环境整治提升项目	深步村	在深步村范围内开展“三清三拆四整治”约2000平方米，需要人工约：450工；钩机8台班；四方车4台班等。	6	5.5	东坝镇深步村民委员会	
59	连滩镇	基础设施类	连滩镇思和村委短板提升项目	思和村	在思和各自自然村清理房前屋后、巷道、公共场所积存垃圾；清理柴草、砖瓦等乱堆乱放；清理村内塘沟淤泥、漂浮物；拆除无功能危旧房、残垣断壁；拆除乱搭乱建棚舍和废弃猪牛栏。	41.25	33	连滩镇思和村民委员会	
60	连滩镇	基础设施类	连滩镇思和石脚村场地硬底化项目	思和村	在思和石脚自然村六吉堂门前进行场地硬底化，面积约550平方米，厚度0.15米，水泥混凝土标号C30（不含垫层）	6.80625	5.445	连滩镇思和村民委员会	
61	连滩镇	基础设施类	连滩镇西坝石桥头村场地硬底化项目	西坝村	在西坝石桥头自然村进行场地硬底化，面积约858平方米，厚度0.15米，水泥混凝土标号C30（不含垫层）	10.625	8.5	连滩镇西坝村民委员会	

62	连滩镇	基础设施类	连滩镇连溪村短板综合提升项目（二期）	连溪村	在连溪辖下各自然村开展村道硬底化建设，长约500米、宽约3米，以及村道附属砌砖围墙、雨污分流藏管等建设内容	21.88025	17.5042	连滩镇连溪村民委员会	
63	连滩镇	基础设施类	连滩镇逍遥彭寨村外立面升级改造项目	逍遥村	彭寨自然村村道沿线房屋外立面升级改造约2200平方米	19.78	15.824	连滩镇逍遥村民委员会	
64	连滩镇	基础设施类	连滩镇高枧村委短板提升项目	高枧村	1、在安宁村开展道路硬底化建设，长496米，平均宽度3米，厚度0.15米，水泥混凝土标号C30（不含垫层）； 2、在高枧村清理房前屋后、巷道、公共场所积存垃圾；清理柴草、砖瓦等乱堆乱放；清理村内塘沟淤泥、漂浮物；拆除无功能危旧房、残垣断壁；拆除乱搭乱建棚舍和废弃猪牛栏	29.1693	23.33544	连滩镇高枧村民委员会	
65	连滩镇	基础设施类	连滩镇望天村委短板提升项目	望天村	1、在长垠岭村进行硬底化建设，长200米、平均宽度1.5米、厚度0.15米，水泥混凝土标号C30（不含垫层）； 2、在根竹围村3队进行道路硬底化建设，长120米、平均宽度3米、厚度0.15米，水泥混凝土标号C30（不含垫层）； 3、在望天村清理房前屋后、巷道、公共场所积存垃圾；清理柴草、砖瓦等乱堆乱放；清理村内塘沟淤泥、漂浮物；拆除无功能危旧房、残垣断壁；拆除乱搭乱建棚舍和废弃猪牛栏	15.4754	12.38032	连滩镇望天村民委员会	
66	连滩镇	基础设施类	连滩镇连溪村三清三拆四整治项目	连溪村	在连溪村清理房前屋后、巷道、公共场所积存垃圾；清理柴草、砖瓦等乱堆乱放；清理村内塘沟淤泥、漂浮物；拆除无功能危旧房、残垣断壁；拆除乱搭乱建棚舍和废弃猪牛栏	3.1	2.48	连滩镇连溪村民委员会	
67	连滩镇	基础设施类	连滩镇平山村三清三拆四整治项目	平山村	在平山村清理房前屋后、巷道、公共场所积存垃圾；清理柴草、砖瓦等乱堆乱放；清理村内塘沟淤泥、漂浮物；拆除无功能危旧房、残垣断壁；拆除乱搭乱建棚舍和废弃猪牛栏	7.4757	5.98056	连滩镇平山村民委员会	
68	连滩镇	基础设施类	连滩镇上桥村三清三拆四整治项目	上桥村	在上桥村清理房前屋后、巷道、公共场所积存垃圾；清理柴草、砖瓦等乱堆乱放；清理村内塘沟淤泥、漂浮物；拆除无功能危旧房、残垣断壁；拆除乱搭乱建棚舍和废弃猪牛栏	1.1179	0.89432	连滩镇上桥村民委员会	
69	连滩镇	基础设施类	连滩镇天花塘村三清三拆四整治项目	天花塘村	在天花塘村清理房前屋后、巷道、公共场所积存垃圾；清理柴草、砖瓦等乱堆乱放；清理村内塘沟淤泥、漂浮物；拆除无功能危旧房、残垣断壁；拆除乱搭乱建棚舍和废弃猪牛栏	5.8202	4.65616	连滩镇天花塘村民委员会	
70	历洞镇	基础设施类项目	历洞镇农林村鲤鱼坪至大垌村道硬底化项目	农林村	鱼坪至大垌道路硬底化约长500m宽3m厚度0.15m（使用水泥混凝土标号C30；不含垫层，含清杂、土地平整、人工）。	18.56	15	农林村委	
71	历洞镇	基础设施类项目	历洞镇磨山村村道修复项目	磨山村委	1.新建钢筋混凝土46.5m³，钢筋混凝土C25挡土墙48m³，路面硬底化（水泥混凝土C25）30.68m³； 2.钩机台班75机型约64工时； 3.其他配套设施建设。	18.4	15	磨山村委	
72	历洞镇	基础设施类项目	历洞镇历洞村基础设施补短板项目	历洞村委高洞村	高洞村村道硬底化400m*2.5m*0.15m。（使用水泥混凝土标号C30；不含垫层，含清杂、土地平整、人工）	12	10	历洞村委	
73	历洞镇	基础设施类项目	历洞镇中和村基础设施补短板项目	中和村委雷公坑	雷公坑村道硬底化600m*2.5m*0.15m；广场硬底化500m²*0.15m。（使用水泥混凝土标号C30；不含垫层，含清杂、土地平整、人工）	25	20	中和村委	

74	南江口镇	基础设施类	南江口镇古蓬村委村道硬底化补短板工程	南江口镇古蓬村	村道内道路硬底化（C30混凝土，无垫层）约283.65m³，其中铺背寨村：①60*2.5*0.15、②32*2.5*0.15；莲塘村：①49*3*0.15、②16*2.5*0.15；杉坪村：国道边拓宽（7.8+12.5）/2*17.6*0.18、（7+12.3）/2*8*0.18，主干道修复50*5*0.18、28*3.5*0.18、57*3.5*0.18，新建130*3*0.15、40*3*0.15。	23.401125	18.7209	南江口镇古蓬村民委员会	
75	南江口镇	基础设施类	南江口镇上台村委村道硬底化补短板工程	南江口镇上台村	1.村道内道路硬底化（C30混凝土，无垫层）约257.02m³，其中上台村大火地：80*3*0.15、42*3*0.15；下营村：118*3*0.15、88*2.5*0.15；西坑村：修复80*3.5*0.18，新建70*2.5*0.15、105*2.5*0.15。 2.西坑村主干道修复机械台班（120型号钩机）：16小时。	21.57535	17.26028	南江口镇上台村民委员会	
76	南江口镇	基础设施类	南江口镇上迭村委村道及广场硬底化补短板工程	南江口镇上迭村	村道内道路及广场硬底化（C30混凝土，无垫层）约202.5m³，村道硬底化：360*2.5*0.15，小广场硬底化：18*25*0.15。	16.70625	13.365	南江口镇上迭村民委员会	
77	南江口镇	基础设施类	南江口镇下咀村委村道及广场硬底化补短板工程	南江口镇下咀村	1.村道内道路及广场硬底化（C30混凝土，无垫层）约138.37m³，其中响水村：①39*2.5*0.15、②135*2.5*0.15、③30*3*0.15、小广场27.5*15*0.15。	11.415525	9.12958	南江口镇下咀村民委员会	
78	南江口镇	基础设施类	南江口镇森约村委森木下围村道硬底化工程	南江口镇森约村	村道内道路硬底化（C30混凝土，无垫层）约175.5m³，其中黄炳坤段65*2.2*0.15、大地唐至黄国健屋段88*2.5*0.15、大公路至黄天华屋段292*2.5*0.15、黄天华至梁耀威段35*2.2*0.15。	14.47875	11.583	南江口镇森约村民委员会	
79	南江口镇	基础设施类	南江口镇南渡村委村道及广场硬底化补短板工程	南江口镇南渡村	村道内道路及广场硬底化（C30混凝土，无垫层）约146.1m³，村道硬底化：90*2.5*0.15，小广场硬底化：高寨29*16*0.15、广榔15*19*0.15。	12.05325	9.6426	南江口镇南渡村民委员会	
80	南江口镇	基础设施类	南江口镇河塍村人居环境整治提升补短板项目	南江口镇河塍村	①村内道路拓宽、修复等零散硬底化（C30混凝土，无垫层）约45m³； ②雨污分流：HDPE中300双壁波纹管约4.5m，明渠300渠约70m，明渠400渠约25m，暗渠钢筋水泥盖板长约21米共1.4m³，PVC-U排水管75约40m、无藏管，PVC-U排水管110约22m、无藏管；假木纹水泥预制件护栏约120m； ③生态小版块砖砌围墙、砖砌挡土墙、花池等24砖墙约150m²、18砖墙约180m²、12砖墙约120m²、花式砖墙约5000只砖、水泥砂浆批荡约200m²、花池镶贴瓷砖约10m²； ④三级化粪池1个约3m³；压松木桩约50条； ⑤绿道建设：铺设广场砖约500m²、铺设植草砖约100m²； ⑥回填土方机械台班：60型号钩机约48小时，120型号钩机约24小时，拖拉机约15台班。	35.4983	28.39864	南江口镇河塍村民委员会	
81	南江口镇	基础设施类	南江口镇西坑村委“三清三拆四整治”攻坚工程一期	南江口镇西坑村	在南江口镇西坑村委各自然村开展因地制宜采用机械或人工拆除清运危旧房、废弃栏舍等共48间约4650m²。	27.905247	27.26	南江口镇西坑村民委员会	
82	南江口镇	基础设施类	南江口镇下咀村委“三清三拆四整治”攻坚工程一期	南江口镇下咀村	在南江口镇下咀村委各自然村开展因地制宜采用机械或人工拆除清运危旧房、废弃栏舍等共10间约380m²，开展村庄环境整治共投入杂工约650工日、60型号钩机约15台班、拖拉机约15台班。	16.068201	14.64	南江口镇下咀村民委员会	
合计						1821.996518	1500		

备注：项目类型为**衔接类项目、产业类项目、基础设施类项目、公共服务类项目、党建类项目。**