云环（郁南）审〔2026〕8号

关于郁南县庆财香料有限公司锅炉技改项目生态环境影响报告表的批复

郁南县庆财香料有限公司（统一社会信用代码：91445322MA51LKCJ8G）：

你单位报送的《郁南县庆财香料有限公司锅炉技改项目生态环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等相关材料收悉。经研究,批复如下:

一、郁南县庆财香料有限公司锅炉技改项目（以下简称“项目”）选址于云浮市郁南县桂圩镇岗罗村委会栗子岗路边陈庆才所属办公室，项目地理中心坐标为东经111º29′50.14"、北纬23º11′6.49"。技改前项目总占地面积为10759.2m^2，总建筑面积为5385.71m^2；设有1台2t/h的生物质成型燃料锅炉，锅炉年运行500h，年产12吨桂油、300吨桂皮；职工约20人，员工均在厂内进餐，不住宿。企业拟投资50万元在现有厂区对锅炉进行技术改造，淘汰现有1台2t/h的生物质成型燃料锅炉，新增1台2.5t/h的生物质成型燃料锅炉。技改后全厂总占地面积为10759.2m^2，总建筑面积为

5385.71m^2；年产12吨桂油、300吨桂皮；设有1台2.5t/h的生物质成型燃料锅炉和1根30米高的排气筒，锅炉年运行400h，其余生产设备、劳动定员均保持不变。

二、根据《报告表》的评价结论、广东粤环生态环境有限公司的技术评估意见，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的污染防治、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。我局召开建设项目环境影响评价审查会议审议，原则通过了该项目报批的《报告表》，你单位应按照《报告表》内容组织实施。

三、项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。项目锅炉燃烧废气有组织排放执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2 新建燃生物质成型燃料锅炉大气污染物排放浓度限值。

（二）落实水污染防治措施。项目生活污水经三级化粪池处理后，再经过一体化污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)表1 农田灌溉水质基本控制项目限值（旱地作物）要求后回用于农田灌溉。

（三）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取有效的隔声、消声、合理布局等降噪措施，项目运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2

类标准要求。

（四）落实固废污染防治措施。生活垃圾经集中收集后，交由环卫部门清运处置；炉渣、尘渣等一般固废经收集后交由有处理能力的单位处理。一般固体废物污染控制执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，配备足够容积的事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）如颁布了适用于本项目的污染物排放的新标准或要求，则按新标准或要求执行。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实，并将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计、施工、监理等招标文件及合同，明确责任。你公司应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法办理排污许可手续。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境

保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，云浮市生态环境局郁南分局将加强对该项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管，监督管理工作由云浮市生态环境局郁南分局执法股负责，你公司并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

六、其他未尽事宜，以有关法律、法规为准。

云浮市生态环境局

2026年9月30日

公开方式：主动公开

抄报：云浮市生态环境局

抄送：县发展和改革局、县科工商务局、县自然资源局、县住房和城乡建设局、县应急管理局、广东粤环生态环境有限公司

云浮市生态环境局郁南分局办公室　　2026年9月30日印发